

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	总书记对安全生产工作作出指示，要加强监管，完善隐患排查治理体系和（ ）体系，坚决遏制重特大安全事故。	安全生产预防	安全生产监管	安全预防控制	安全预防监管		单选题
2	国际劳工组织制定了一系列国际劳工标准，其中（ ）涉及职业安全卫生问题。	50%	60%	70%	80%		单选题
3	法定责任是（ ），建筑施工企业在坚持法定责任的同时，还应当追求高于法定标准的安全生产主体责任。	基本责任	底线责任	主体责任	根本责任		单选题
4	根据《安全生产法》的规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定（ ）进行安全检查与协调。	项目经理	专职安全生产管理人员	技术负责人	单位负责人		单选题
5	安全生产许可证颁发管理机关在受理申请之日起（ ）个工作日内应作出颁发或者不予颁发安全生产许可证的决定。	15	30	45	60		单选题
6	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（ ）的工程。	1万平方米以下	1-3万平方米	1-5万平方米	5万平方米及以上		单选题
7	建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）年应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。	一	二	三	四		单选题
8	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过（ ）的，企业安全生产标准化评定为不合格。	5%	8%	10%	12%		单选题
9	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照（ ）、施工技术标准和合同的约定，对玻璃幕墙建筑材料进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。	工程设计要求	专项施工方案	施工组织设计文件	施工许可		单选题
10	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位和（ ）应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。	总包单位	分包单位	安装单位	出租单位		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装、拆卸合同签订（ ）日内，总承包单位应将合同信息录入《建设工程合同信息报送系统》。	10	15	20	30		单选题
12	气瓶使用时，下列操作不符合相关规定的是（ ）。	使用前检查气瓶及气瓶附件的完好性	保持气瓶间、与明火作业点一定距离	气瓶瓶阀等发生冻结，用铁器轻敲	氧气瓶内剩余气体的压力大于0.1MPa		单选题
13	作业层脚手架的脚手板应铺设严密，下部应用（ ）兜底。	安全平网	安全立网	土工布	阻燃安全网		单选题
14	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，施工总包单位应当在（ ）小时内，区管项目向工程所在地的区建设行政管理部门和工程监督机构报告；市管项目向市安质监总站报告。	0.5	1	2	3		单选题
15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，对于工程造价大于（ ）元人民币的工程项目，应当由中标保险机构组成共保体统一承保。	5千万	1亿	2亿	3亿		单选题

16	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息（ ）制度。	申报	档案	备案	查询	单选题
17	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，在施工现场可以进行（ ）。	敞开式搅拌砂浆作业	敞开式搅拌混凝土作业	敞开式易扬尘加工作业	覆盖法作业	单选题
18	《上海市建设工程安全质量监督总站主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，上海市建设工程安全质量监督总站负责本市建设工程安全质量、文明施工及相关工作的监督、（ ）和指导，负责本市建设工程现场监督管理信息的管理。	安排	管控	管制	管理	单选题
19	在《民法典》规定的民事责任中，（ ）是民事责任的主要特征。	承担民事责任是以违约或侵权为前提	民事责任是以赔偿损失为核心	民事责任是具有补偿性的法律责任	民事责任一般可以由当事人协商解决	单选题
20	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，12个月内同一企业连续发生（ ）生产安全事故，吊销安全生产许可证。	2次以上	3次以上	4次以上	5次以上	单选题
21	以下不属于基坑工程施工安全专项方案中的工程概况内容的是（ ）。	基坑工程本体安全	基坑安全等级	基坑规模	支护结构形式	单选题
22	地下连续墙预制墙段叠放层数不宜超过（ ）层，上下层垫块应放置在同一直线上。	2	3	4	5	单选题
23	喷射注浆时，当孔口的返浆量大于注浆量的（ ）时，可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施。	5%	10%	15%	20%	单选题
24	当基坑底部有承压含水层并须进行减压降水时，在基坑开挖前应进行（ ）确定降水参数，并制订合理的降水方案。	抽水试验	注水试验	渗水试验	压水试验	单选题
25	当采用碗扣式钢管脚手架作立柱支撑时，立杆应采用长（ ）的立杆错开布置，严禁将接头布置在同一水平高度。	1.2m和1.5m	1.8m和3.0m	1.8m和2.1m	1.5m和1.8m	单选题
26	扣件式钢管脚手架，当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用（ ）固定在立杆上。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件	单选题
27	承插型盘扣式钢管支架由塔式单元扩大组合而成，在拐角为直角部位应设置立杆间的（ ）。	竖向斜杆	水平杆	安全网	临时抛撑	单选题
28	碗扣式脚手架立杆碗扣节点间距，对于Q235级材质钢管立杆宜按（ ）m模数设置。	0.3	0.5	0.6	0.8	单选题
29	钢结构安装的安全生产目标是保证作业人员的（ ）安全，保证施工机械和设备能够安全运行。还保证不发生火灾事故，以及涂装作业人员的人身安全。	财产	人身	施工	登高	单选题
30	钢结构安装工程施工时，以下不属于现场防火防爆措施要求的是（ ）。	现场备好消防器材、工具，并有管理人员	现场有乙炔、氧气瓶搬运要有防震措施	施工时还应注意防火，乙炔、氧气按规定摆放，保证安全距离	现场易燃物品不得随意堆放、抛弃，应集中堆放于安全位置	单选题

31	石材幕墙的石材饰面板安装时，安装到每一楼层标高时，要注意调整（ ）误差，不要积累。	水平	垂直	标高	中心		单选题
32	机械拆除作业开始前，应对地下的各类管线，施工单位应在（ ）设置明显标识。	地面上	地面上	管线面	管线端		单选题
33	当有电焊防风要求时，高处作业操作平台的防护栏杆高度不应小于（ ）m。	1.7	1.8	1.9	2.0		单选题
34	装配式混凝土建筑预制构件安装施工前，应进行测量放线、设置构件安装（ ）标识。	型号	规格	定位	尺寸		单选题
35	塔机若回转部分不设集电器，应安装回转限位器，在作业时，不得顺一个方向连续回转（ ）圈。	1.5	2	2.5	3		单选题
36	在拉铲或反铲作业时，履带式挖掘机的履带与工作面边缘距离应大于（ ）m。	0.5	1.0	1.5	2.0		单选题
37	合理配置施工现场的临时供配电线路，包括变压器、总配电箱（配电柜）、分配电箱、开关箱、无功补偿等，确保配电系统安全可靠。	供配电装置	接地装置	用电设备	电源进线线路		单选题
38	电气设备因运行需要而与工作零线连接，称为（ ）。	工作接零	保护接零	专用保护零线	接地零线		单选题
39	项目经理带班记录要求每月不少于工作日的（ ），并实名签字。	30%	50%	60%	0.8		单选题
40	易燃露天仓库四周内，应有宽度不小于（ ）m的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。	5	6	7	8		单选题
41	十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出，要切实抓好安全生产，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和（ ）奖惩措施的落实，细化落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任、企业的主体责任，深入开展专项整治，切实消除隐患。	管理	防范	监督	遏制	检查	多选题
42	涉及建筑施工企业安全生产责任法规，从国家层面颁布的有（ ）。	《安全生产法》	《上海市建设工程质量和安全条例》	《建筑法》	《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》	《建设工程安全生产管理条例》	多选题
43	根据《中华人民共和国行政许可法》的规定，直接涉及（ ）以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	行政事业单位安全	国家安全	公共安全	经济宏观调控	生态环境保护	多选题
44	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责（ ）职责。	组织拟定本单位安全生产规章制度	参与拟定本单位操作规程	组织开展危险源辨识和评估	组织本单位应急救援演练	督促落实本单位安全生产整改措施	多选题
45	安全生产标准化强调过程控制和系统管理，将贯彻国家有关法律、法规、标准规程的行为过程及结果量化或定性化，使安全生产工作处于可控状态，并通过（ ）等方式、方法和手段的结合，形成了有效的安全生产激励约束机制。	内部评审	外部评审	建模考核	绩效考核	评分考核	多选题
	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，	有毒有害	安全防护	安全操作	紧急处置	有毒气体	

46	施工单位应对从事密闭空间施工作业的相关人员进行交底培训，下列培训内容正确的有（ ）。	有毒有害气体	安全防护措施	安全操作规程	系安全带措施	有毒气体浓度监测	多选题
47	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，在建筑施工机械使用前，安装单位应当向总承包单位进行安全使用说明；总承包单位应组织（ ）对特种作业人员进行安全技术交底。	租赁单位	检测单位	监理单位	分包单位	安装单位	多选题
48	物体打击是指由失控物体的（ ）引起的伤害事故。	弹力	惯性	重心	重力	引力	多选题
49	责任保险以被保险人的民事损害赔偿责任为保险标的的险种。凡根据法律规定，被保险人应对其他人的损害所负经济赔偿责任，均由保险人承担。责任保险主要有：（ ）。	公众责任保险	履约保险	雇主责任保险	产品责任保险	职业责任保险	多选题
50	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金用于本办法规定的（ ）的支付。	工伤保险待遇	劳动能力鉴定	工伤预防的宣传	工伤预防的培训	法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用	多选题
51	《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，施工安全监督主要包括（ ）等内容。	抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况	抽查工程建设责任主体执行法律法规及工程建设强制性标准情况	抽查建筑施工安全生产标准化开展情况	组织工程项目施工安全事故的调查处理	依法处理与工程项目施工安全相关的投诉	多选题
52	《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第（一）项规定：施工总承包单位应当履行（ ）安全职责。	向安装单位提供拟安装设备位置的的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件	审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书	审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案	审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案	施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施	多选题
53	基坑工程施工安全专项方案中工程概况应包括（ ）内容。	工程地质条件	基坑规模	周围环境安全	基坑安全等级	支护结构形式	多选题
	以下关于真空降水管井施工说法正确的是（ ）。	钻进到设计深度后，应注水冲洗钻孔、稀释孔内泥浆，滤料填充应密实均匀	抽水时的真空度应保持在55kPa以上，且不断抽水	渗水孔直径宜取12~18mm，渗水段长度应大于1.0m	井的成孔直径应满足填充滤料的要求，且不宜大于200mm	成孔深度宜大于降水井实际深度1.0~1.5m	多选题

54		头均匀，滤料采用细砂			300mm		
55	关于爬模作业，下列说法正确的是（ ）。	爬升时，作业人员应站在爬升件上，防止模板爬升过程中晃动与扭转	爬升前，应检查确认各个爬升模板单元已彻底分开	爬架底部亦应满铺脚手板和设置安全网。	支架爬升时的附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土强度应达到 $10N/mm^2$	每单元爬升完毕应及时固定	多选题
56	门式作业脚手架通道口的（ ）应与门架同步搭设。	连墙件	斜撑杆	托架梁	两侧门架立杆的加强杆	安全警示标志	多选题
57	压型钢板表面有（ ）时，应及时清除，并应采取相应的防滑保护措施。	水	冰	霜	雪	划痕	多选题
58	金属幕墙锚固件安装，角码位置确定后，将角码按此位置焊到埋板上，焊缝（ ）要符合设计要求。	厚度	宽度	长度	强度	饱满度	多选题
59	构件吊装和管道安装时的悬空作业应符合相应规定，下列说法正确的有（ ）。	钢结构吊装，构件应在地面上组装，安全设施应一并设置	吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前，应在构件上预先设置登高通道、操作立足点等安全设施	在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时，应站在作业平台上操作	当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时，临空面的一侧应设置连续的栏杆等防护措施	钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道，水平通道两侧应设置防护栏杆	多选题
60	塔机启动应符合的要求包括（ ）等内容。	金属结构的外观情况正常	工作机构的外观情况正常	供电电缆不破损	安全保护装置齐全完好	有可靠的接地	多选题
61	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往的需求，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，在经济发展和生命安全、身体健康的关系上，坚持以人为本、生命至上。	正确	错误				判断题
62	特别法就是法规的某项特别规定、个性规定，一般法就是法规的普通规定、共性规定。	正确	错误				判断题
63	安全生产责任面对企业时，强调企业是安全生产的责任主体；面对政府及职能部门时，强调政府是安全生产的监管主体。	正确	错误				判断题
64	企业安全生产责任制建立后，还可以视情况建立相应的监督考核机制，强化安全生产目标管理，细化绩效考核标准，并严格履职考核和责任追究，来确保责任制的有效落实。	正确	错误				判断题
	全面加强企业全员安全生产责任制工作，是推动企业落实安全生产						

65	主体责任的重要抓手，有利于减少企业违章指挥、违章作业、违反施工工序的“三违”现象发生。	正确	错误				判断题
66	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，不需要将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。	正确	错误				判断题
67	企业安委会一般由主要负责人，企业各分管领导、各职能部门负责人、工会代表组成。	正确	错误				判断题
68	标准有两种存在形式，一种是文本标准，另一种是实物标准，也就是标准样品。	正确	错误				判断题
69	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监（2017）57号）”规定，总包企业应如实对分包进行月度和竣工考评。总包对分包的“不合格”考评结论，影响总包的评级。	正确	错误				判断题
70	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当在施工前编制玻璃幕墙专项施工方案。	正确	错误				判断题
71	建筑施工机械操作流程的个性化能保证施工机械的正确使用，最大限度地发挥机械的功能，也能最大程度地保证操作人员的人身安全。	正确	错误				判断题
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，钢平台型钢主梁应与格构式钢柱宜采用焊接连接，满足抗压抗拔承载要求。	正确	错误				判断题
73	施工现场使用的电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，每个用电设备应设置漏电保护器、短路、过载保护器。	正确	错误				判断题
74	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职消防管理人员进行现场监督。	正确	错误				判断题
75	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于15m。	正确	错误				判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，对不具备安全生产条件，又拒不停工整改的工地，各区建设行政管理部门应采取相应的行政措施，并暂扣其安全生产许可证。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，投保建设工程安责险的生产经营单位，新建工程应当在项目办理施工许可手续节点之前，与保险机构就该项目签订建设工程安责险保险合同，并一次性支付合同约定的保险费。	正确	错误				判断题
78	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》的规定，良好信用信息，是指建筑市场从业单位和人员获得的与建设活动相关的国家和本市区级以上奖项等信息。	正确	错误				判断题
79	《上海市工伤保险实施办法》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起半年内，可以直接向用人单位所在地的区、县人力资源和社会保障局提出工伤认定申请。	正确	错误				判断题
	由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使	正确	错误				判断题

80	用的施工场地边界称为建筑施工现场。	正确	错误			判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，建设工程涉及公共安全的，施工单位应当按照有关规定，在施工现场周围设置专项的公共安全防护设施。	正确	错误			判断题
82	发生行政违法行为当事人可以公民、法人和其他组织，也即行政法律关系中的外部相对人，包括国家机关、企事业单位和个人。	正确	错误			判断题
83	《建筑业安全卫生公约》适用于一切建筑活动，包括从工地准备工作直到项目完成的建筑工地上的一切工序、作业和运输。	正确	错误			判断题
84	建筑施工安全生产技术预警是指在建筑施工中，通过仪器监测分析、数据计算等技术手段，针对可能引发生产安全事故的征兆所采取的预先报警和事中控制的技术措施。	正确	错误			判断题
85	施工期间土钉墙支护坡顶应按荷载超载值设计要求控制施工荷载。	正确	错误			判断题
86	对于基础底板浇筑前已停止降水的管井，井管内可采取水下浇灌混凝土或注浆的方法进行内封闭，内封闭完成后将基础底板面以上的井管割除。	正确	错误			判断题
87	模板工程，通常包括：模板采购、模板运输、模板支撑体系、紧固件四大部分。	正确	错误			判断题
88	柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆两种方法。	正确	错误			判断题
89	模板支架搭设应按先横杆后立杆再斜杆的顺序搭设。	正确	错误			判断题
90	附着式防护平台由平台结构、升降设备、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统组成。	正确	错误			判断题
91	钢结构施工的平面安全通道两侧应设置安全警示标志或生命绳。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工时，在结构基础安装完毕檩条就位安装后，须加固梁上弦安全支架。	正确	错误			判断题
93	幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，对于超过一定规模的应由建设单位组织专家论证、审查。	正确	错误			判断题
94	嵌胶封缝石材板间的胶缝是石板幕墙的第一道防火措施，同时也使石板幕墙形成一个独立个体。	正确	错误			判断题
95	对拆除工程施工的区域，应设置硬质封闭围挡及安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域。	正确	错误			判断题
96	建筑施工高处作业前，应对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业。	正确	错误			判断题
97	施工现场人员进出的通道口，应搭设安全防护棚。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑预制外墙板就位后，应及时安装上一层围挡。	正确	错误			判断题
99	塔机在提升吊钩、起重小车到限位装置前，应减速缓行到停止位置，并与限位装置保持一定距离。可采用限位装置作为停止运行的控制开关。	正确	错误			判断题
100	作业中，履带式挖掘机短距离行走时，主动轮应在前面，斗臂应在正前方与履带平行，并应制动回转机构。	正确	错误			判断题













