

| 序号 | 题目 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 主题目类型 |
|----|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----|-------|
| 1 | 总书记对安全生产工作作出指示，要严格实行党政领导干部安全生产工作责任制，切实做到（ ）。 | 责任到人 | 责任落地 | 失职追查 | 失职追责 | | 单选题 |
| 2 | 在学法用法的实践中，施工企业有时会遇上法规冲突，届时可通过专业咨询服务得到解决，但若自己能通过学习获得解决或理解，则更能提高（ ）的效率。 | 企业运营 | 生产运营 | 生产劳动 | 个人能力 | | 单选题 |
| 3 | 施工企业责任是多方面的，其中最基本的责任是（ ）。 | 对社会公共利益的 责任 | 安全生产 主体责任 | 对新技术 推广和应 用的责任 | 对企业出 资者的责 任 | | 单选题 |
| 4 | 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生（ ）的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。 | 一般事故 | 较大事故 | 特别重大 事故 | 重大事故 | | 单选题 |
| 5 | 安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起10个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证；对作出不予颁发决定的，应当在（ ）个工作日内书面通知申请人并说明理由。 | 5 | 10 | 15 | 20 | | 单选题 |
| 6 | 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。 | 60% | 70% | 80% | 90% | | 单选题 |
| 7 | 施工企业的项目负责人应当对（ ）负责。 | 本单位的 安全生产 | 建设工程 项目的安 全施工 | 本单位安 全生产所 需资金 | 危险性较 大的专项 施工方案 确定 | | 单选题 |
| 8 | 《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目开工后，总包企业应在（ ）个工作日内在上海建筑建材业网进行安全生产标准化信息申报。 | 5 | 7 | 10 | 15 | | 单选题 |
| 9 | 根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙等涉及工程结构安全的方案应由（ ）核定。 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工总承 包单位 | | 单选题 |
| 10 | 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，实行施工总承包的工程项目，建筑起重机械安装完毕后，由（ ）组织验收。 | 施工总承 包单位 | 监理单位 | 安装单位 | 出租单位 | | 单选题 |
| 11 | 根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当建立现场建筑施工机械清单。 | 分包单位 | 安装单位 | 施工总包 单位 | 监理单位 | | 单选题 |
| 12 | 企业负责人、专职安全管理人员对消防安全要具备的“四个能力”建设不包括（ ）。 | 消防安全 知识宣传 教育能力 | 消除火灾 隐患能力 | 扑救初期 火灾能力 | 查处事故 原因能力 | | 单选题 |
| 13 | 作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于（ ）时应作全封闭，防止人员和物料坠落。作业人员上下应有专用通道，不得攀爬架体。 | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | | 单选题 |
| 14 | 根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后（ ）个工作日内，由施工总包单位在“上海市建设市场管理信息平台”填报事故相关信息。 | 3 | 5 | 7 | 10 | | 单选题 |
| | 《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安 | | | | 合同总价 | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| 15 | 《上海市建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程意外伤害险的保险费计算基数为建设工程项目的（ ）。。 | 人工费 | 材料费 | 管理费 | 日工资单价 | 单选题 |
| 16 | 本市规定，水务管理部门、绿化市容管理部门或委行政服务中心应当在收到书面异议申请后（ ）个工作日内完成核查和处理，并将结果告知申请人。 | 3个 | 5个 | 7个 | 10个 | 单选题 |
| 17 | 建设工程施工现场应当设置（ ）和排水沟（管）网，确保排水畅通。 | 排水池 | 沉淀池 | 积水池 | 隔离池 | 单选题 |
| 18 | 建设行政主管部门和其他有关部门应当对报送备案的勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测等合同进行抽查。抽查比例不得低于备案合同总量的（ ）。 | 十分之五 | 十分之三 | 十分之二 | 十分之一 | 单选题 |
| 19 | 行政责任主要方式有行政处罚和（ ）两种方式。 | 罚款处理 | 警告处分 | 行政处分 | 责令改正 | 单选题 |
| 20 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，不具备安全生产条件的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证（ ）。 | 7-30日 | 30-60日 | 60-90日 | 90-120日 | 单选题 |
| 21 | 墙体破坏的原因是墙体强度不够或连接构造不合理，在土压力、水压力作用下，产生的最大弯矩超过墙体（ ）强度。 | 抗拉 | 抗压 | 抗剪 | 抗弯 | 单选题 |
| 22 | 地下连续墙钢筋笼的主筋间距应连续量取间距，取平均值作为一点，每片上测（ ）点。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 单选题 |
| 23 | 当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时，应将注浆管停置在不返浆处持续喷射注浆，并宜同时采用从孔口填入中粗砂、注浆液掺入（ ）等措施，直至出现孔口返浆。 | 泵送剂 | 缓凝剂 | 速凝剂 | 膨胀剂 | 单选题 |
| 24 | 开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（ ）进行。 | 先远后近的原则连续 | 先远后近的原则间隔 | 先近后远的原则连续 | 先近后远的原则间隔 | 单选题 |
| 25 | 安装基础及地下工程模板时，以下说法正确的是（ ）。 | 当深度超过1m时，操作人员应设梯上下 | 斜支撑与侧模的夹角不应小于60° | 运下的模板可临时立于基槽土壁上 | 距基槽上口边缘1m内不得堆放模板 | 单选题 |
| 26 | 关于扣件式钢管脚手架的立杆，下列说法正确的是（ ）。 | 根据现场情况，部分立杆底部须设置底座或垫板 | 横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扣地杆下方的立杆上 | 当立杆采用搭接长时，搭接长度不应大于1m | 单、双排脚手架底层步距均不应大于3m | 单选题 |
| 27 | 对于承插型盘扣式钢管脚手架，连墙件必须采用可承受（ ）荷载的刚性杆件，连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直。 | 竖向 | 弯曲 | 剪切 | 拉压 | 单选题 |
| 28 | 立杆碗扣节点间距按0.6m模数设置时，外侧应在立杆0.6m及（ ）m高的碗扣节点处搭设两道防护栏杆。 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 单选题 |
| 29 | 钢柱吊装采取登高摘钩的方法时，尽量使用（ ），对登高作业人员人员进行保护。 | 脚手架 | 防护网 | 钢爬梯 | 防坠器 | 单选题 |
| 30 | 钢结构安装工程施工时，现场有乙炔、氧气瓶搬运要有（ ）措施。 | 防震 | 防滑 | 防倒 | 防爆 | 单选题 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| 31 | 嵌胶封缝石材板间的胶缝是石板幕墙的第一道防水措施，同时也使石板幕墙形成一个（ ）。 | 板面 | 整体 | 整面 | 板体 | | 单选题 |
| 32 | 爆破器材临时保管地点，必须经（ ）批准。 | 企业负责人 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 当地法定部门 | | 单选题 |
| 33 | 悬空高处作业是指无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的高处作业，简称为（ ）。 | 临边作业 | 洞口作业 | 攀登作业 | 悬空作业 | | 单选题 |
| 34 | 装配式混凝土建筑预制构件吊装作业施工前，（ ）对所用的各类设施设备、吊索具、构配件定期检查、更换。 | 施工单位、监理 | 施工单位、设计单位 | 设计单位、监理 | 施工单位、建设单位 | | 单选题 |
| 35 | 配电箱应设置在距塔机（ ）m范围内或轨道中部，且明显可见。 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 单选题 |
| 36 | 高空作业车的专用车用途特征代号是（ ）。 | HK | GC | GH | GK | | 单选题 |
| 37 | 级配电应经过三级配电装置配送电力，其中一级箱是指（ ）。 | 变压器 | 开关箱 | 分配电箱 | 总配电箱 | | 单选题 |
| 38 | 临时用电时，PE表示（ ）。 | 工作零线 | 保护零线 | 导线 | 中性线 | | 单选题 |
| 39 | 下列选项中不是每年编制的安全资料是（ ）。 | 总分包协议综合交底 | 交底 | 三级教育卡 | 施工安全生产管理制度 | | 单选题 |
| 40 | 架空电力线与露天易燃物堆垛的最小水平距离，不应小于（ ）。 | 1m | 1.5m | 电杆高度的1倍 | 电杆高度的1.5倍 | | 单选题 |
| 41 | 习总书记在2016年10月31日全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上指出，各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，坚持（ ），严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。 | 党政同责 | 党企同责 | 一岗双责 | 齐抓共管 | 失职追责 | 多选题 |
| 42 | 我国的《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《上海市建设工程质量和安全管理条例》分别从（ ）方面规定了建筑施工企业安全生产个性化的主体责任。 | 建筑业统一管理 | 建筑业综合管理 | 建筑业分类管理 | 建筑业个性化管理 | 建筑业强制性管理 | 多选题 |
| 43 | 《安全生产许可证条例》根据《中华人民共和国行政许可法》的相关规定，对从事“直接关系人身健康、生命财产安全”的“特定活动”的（ ），设定了安全生产许可。 | 矿山企业 | 航运企业 | 建筑施工企业 | 危险化学品生产企业 | 民用爆炸物品生产企业 | 多选题 |
| 44 | 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；负责（ ）。 | 组织编制施工组织设计 | 组织编制和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案 | 组织制定质量安全技术措施 | 组织对建筑材料的检查 | 组织质量安全技术交底 | 多选题 |
| 45 | 根据《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》的规定，建筑施工项目应当成立由（ ）组成的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织实施建筑施工项目安全生产标准化工作。 | 施工单位 | 质检单位 | 建设单位 | 安全部门 | 监理单位 | 多选题 |
| | 根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑工程应当采用信息化施工 | 信息化 | 数字化 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----|
| 46 | 和动态控制方法。对特别重要的基坑工程，施工单位应当采用（ ），加强质量安全风险管控。 | 信息化施工技术 | 数字化施工技术 | 远程监控 | 报警系统 | 应急预案 | 多选题 |
| 47 | 消防工作应贯彻（ ）的方针。 | 依法监管 | 单位负责 | 预防为主 | 公民参与 | 防消结合 | 多选题 |
| 48 | 以下属于物体打击伤害的选项，正确的有（ ）。 | 高空作业中物体坠落伤人 | 起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人 | 设备违章操作物体飞出伤人 | 张拉作业意外伤人 | 人为抛掷杂物伤人 | 多选题 |
| 49 | 根据业务内容的不同，责任保险可以分为（ ），其中每一类业务又由若干具体的险种构成。 | 公众责任保险 | 产品责任保险 | 雇主责任保险 | 职业责任保险 | 第三者责任保险 | 多选题 |
| 50 | 《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（ ），应当认定为工伤。 | 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 | 工作时间内在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 | 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 | 患职业病的 | 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 | 多选题 |
| 51 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，监督机构实施工程项目的施工安全监督，有权采取以下（ ）措施。 | 要求工程建设责任主体提供有关工程项目安全管理的文件和资料 | 进入工程项目施工现场进行安全监督抽查 | 发现安全隐患，责令整改或暂时停止施工 | 发现违法违规行为，按权限实施行政处罚或移交有关部门处理 | 向社会公布工程建设责任主体安全生产不良信息 | 多选题 |
| 52 | 施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备，应当符合（ ）规定。 | 在安装前，应当按照规定的安全技术标准进行检测，经检测合格后方可安装 | 在安装后，应当按照规定的安全技术标准进行检测，经检测合格后方可使用 | 在使用前，应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验，经验收合格后方可使用 | 在安装过程中，应当按照规定的安全技术标准进行检测，经项目组签字后方可使用 | 在使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全 | 多选题 |
| 53 | 基坑工程施工安全专项方案中安全管理措施包括（ ）内容。 | 安全控制技术措施 | 安全处理预案 | 安全管理组织 | 安全管理应急启动 | 人员教育培训 | 多选题 |
| 54 | 高压喷射注浆应按水泥土固结体的设计有效半径与土的性状确定（ ）等工艺参数。 | 水泥用量 | 喷射压力 | 注浆流量 | 提升速度 | 旋转速度 | 多选题 |
| | 超长结构混凝土浇筑应符合下列规定（ ）。 | 分仓浇筑间隔时间 | 后浇带封闭时间不 | 后浇带的封闭时间 | 分仓浇筑间隔时间 | 不可留设施工缝， | 多选题 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 55 | | 不应少于3d | 不得少于7d | 应经设计单位认可 | 不应少于7d | 应一次浇筑 | |
| 56 | 碗扣式钢管脚手架的碗扣节点处除立杆和横杆外，还应有（ ）。 | 上碗扣 | 下碗扣 | 限位销 | 横杆接头 | 立杆接头 | 多选题 |
| 57 | 钢结构安装施工，施工现场应有专业人员负责安装、维护、和管理（ ）。 | 用电设备 | 上水管 | 下水管 | 电线路 | 雨污水管 | 多选题 |
| 58 | 金属幕墙饰面板安装前要在骨架上标出板块位置，并拉通线，控制整个墙面板的（ ）位置。 | 横向 | 竖向 | 水平 | 纵向 | 标高 | 多选题 |
| 59 | 绑扎钢筋和预应力张拉时的悬空作业应符合（ ）规定。 | 在2m以上的高处绑扎柱钢筋时，在操作平台可以不挂安全带 | 绑扎立柱和墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架 | 在2m以上的高处绑扎柱钢筋时，应搭设操作平台 | 在高处进行预应力张拉时，应搭设有防护挡板的操作平台 | 在2m以上的高处绑扎墙体钢筋时，应搭设操作平台 | 多选题 |
| 60 | 根据使用说明书的要害，应定期对塔机（ ）等部位进行检查。 | 工作机构 | 安全装置 | 制动器 | 润滑系统 | 液压系统 | 多选题 |
| 61 | 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，就近一个时期以来，全国多个地区接连发生多起重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失作出重要指示：人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 62 | 新修订的《安全生产法》增加了“坚持人民至上，生命至上，把保护人民生命安全摆在首位”的表述，通过立法手段把党的主张变成国家意志。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 63 | 《安全生产法》规定，生产经营单位的项目负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 64 | 根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，确保安全生产费用的有效使用。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 65 | 安全生产费用是高危行业企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全培训的资金。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 66 | 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业可以转让安全生产许可证。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 67 | 企业安委会负责组织各种会议，起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头，均由企业安全生产部负责。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 68 | 行业标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 69 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 70 | 根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，堆场加固、构件堆放架体、构件吊点、施工设施设备附墙等涉及工程结构安全的方案应由监理单位核定。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| | 施工机械安全管理中所指物的不安全状态就是建筑机械设备的安 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----|--|--|--|-----|
| 71 | 施工机械及工具在作业前应检查其安全状态。要消除其不安全状态，就要保证机械设备处于良好的工作状态。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 72 | 根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，当钢平台型钢主、次梁与格构柱间连接采用螺栓连接，或焊接与螺栓组合连接的形式时，应使用高强螺栓并明确预紧力大小以及测定方法。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 73 | 可燃材料库房与易燃易爆危险品库房内均应使用防爆灯具。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 74 | 根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，发生过火灾、易发生火灾、一旦发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位，实行严格管理。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 75 | 基坑（槽）作业时，施工单位应在施工方案中确定攀登设施及专用通道，作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 76 | 根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生生产安全事故的项目责任单位、责任人员，建设行政管理部门应当纳入诚信记录，同时约谈责任单位的主要负责人。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 77 | 根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，剩余工程造价低于总工程造价的80%（不含），或者剩余工期低于12个月的，企业应当按照80%工程量投保建设工程安责险。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 78 | 《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，信用信息记录和使用应当及时准确、公开透明、过程留痕。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 79 | 《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参加本市工伤保险的，工伤保险费按建设工程施工合同载明的合同价的1%确定，并根据以支定收、收支平衡的原则适时调整。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 80 | 《环境噪声污染防治法》规定，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的资质证明。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 81 | 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位使用施工机械、机具和电气设备，在使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 82 | 《刑法》中规定的主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 83 | 国际劳工组织是以国家为单位参加的国际组织，但在组织结构上实行独特的“三方性”原则。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 84 | 建筑施工安全生产技术监测所使用的各类仪器应满足观测精度及量程的要求。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 85 | 对灵敏度较高的粉土、粉质黏土及可能产生液化的土体，可采用振动法施工土钉。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 86 | 对地下水位较高、渗透性较强的地层，可采用双排高压喷射注浆帷幕。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 87 | 模板按照结构类型不同，可分为基础模板、柱模板、墙模板、梁和楼板模板等。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 88 | 柱模分散拆除应自下而上拆除配件及模板。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| | 脚手架可分段搭设分段使用，应由工程项目技术负责人组织相关人 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|----|--|--|--|-----|
| 89 | 员进行验收，符合专项施工方案后方可使用。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 90 | 当附着式升降脚手架架体升降采用中心吊时，在悬臂梁行程范围内竖向主框架内侧水平杆去掉部分的断面，应采取可靠的加固措施。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 91 | 钢结构施工的平面安全通道两侧应设置安全标志或安全带。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 92 | 钢结构安装工程施工时，在结构基础安装完毕檩条就位安装后，需拆除梁上弦安全网。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 93 | 幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，对于超过一定规模的应由监理单位组织专家论证、审查。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 94 | 石材幕墙嵌胶封缝时，选用的泡沫塑料圆条直径应大于缝宽。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 95 | 对拆除工程施工的区域，应设置硬质封闭围挡，严禁无关人员进入施工区域。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 96 | 高处作业施工前，应对作业人员进行安全生产技术教育及交底，并应配备相应防护用品。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 97 | 当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于3m。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 98 | 装配式混凝土建筑安装作业安全防护采用围挡式安全隔离时，楼层围挡高度应不低于1.05m。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 99 | 采用涡流制动调速系统的塔机，不得使用低速挡作业。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 100 | 动滑车在使用中是随着重物移动而移动的，可以增加起重量。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10