

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳常性和管理的有效性，这就是（ ）。	管理原则	能级原则	动力原则	动态原则		单选题
2	新修订的《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处（ ）的罚款。	五万元以下	五万元以上	十万元以下	十万元以上		单选题
3	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（ ）支付。	施工单位	建设单位	总包单位	分包单位		单选题
4	2004年1月至2005年7月，是我国建筑施工企业安全生产许可证制度建立的（ ）阶段。	部署启动	全面推进	常态管理	许可证管理		单选题
5	下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应该具备的条件是（ ）。	为职工办理了意外伤害保险	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	保证本单位生产经营条件所需资金的投入	管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格		单选题
6	施工企业一线管理机构是（ ）。	企业安委会、安委办	工程项目经理部	企业安全保卫科	企业安全技术处		单选题
7	企业安全管理的基础是（ ）。	消防安全制度	施工设施安全管理制度	安全生产责任制	危险作业管理制度		单选题
8	根据“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”规定，（ ）应每月对施工项目安全管理情况进行带班检查，并将检查情况和整改落实情况如实填至信息系统，每季度不得少于三次。	总包企业项目经理	分包企业项目经理	总包企业负责人	分包企业负责人		单选题
9	根据《上海市基坑工程管理办法》，环境保护等级为一、二级，且开挖深度（ ）以上的基坑工程，以及地质条件比较复杂的其他深基坑工程，其内支撑应不少于两道。	3m（含3m）	5m（含5m）	7m（含7m）	8m（含8m）		单选题
10	根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位应当履行的职责不包括（ ）。	与持有效资格证书的特种作业人员订立劳动合同	向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品	按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训	按规定组织特种作业人员参加继续教育，培训时间不少于32小时		单选题
11	下列选项中，不属于消防安全工作原则的是（ ）。	政府统一领导	部门依法监管	单位全面负责	社区安全共建		单选题
	根据《上海市消防条例》规定，建筑物施工高度超过（ ）米						

12	依据《上海市消防条例》规定，建筑物施工高度超过（ ）m时，施工单位应当随施工进度落实消防水源。	20	24	30	50	单选题
13	预防物体打击伤害，应严格遵守有关操作规程，防止上层物体坠落到下层。上下不同层次间，在前后左右方向必须有一段（ ）的安全距离，此距离应大于可能坠落半径。	南北向	纵向	东西向	横向	单选题
14	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房的安装由生产企业负责。其它临建房的安装应由（ ）级及以上承包资质或钢结构专业承包资质的施工企业承担。	一	二	三	特	单选题
15	《团体标准管理规定》规定，国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定具有（ ）的团体标准。	现代化技术	国际领先水平	创新化	科技化	单选题
16	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，市、区建设行政主管部门和相关部门发出的行政处罚，以《行政处罚决定书》送达签收或公告送达日期为生效日期，自评价基准日起追溯（ ）。	半年	一年	二年	三年	单选题
17	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定的实施范围为外环线以内（ ）平方米及以上的房屋建筑施工作业项目。	8000	9000	10000	12000	单选题
18	施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的（ ）交底。	生产技术	管理技术	施工技术	安全技术	单选题
19	依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	5年内	10年内	15年内	终身	单选题
20	公约和建议书都是劳工组织的立法文件，其制定程序也大体相同。两者区别主要表现在其（ ）的不同。	制定原则	权利和义务	表现形式	效力	单选题
21	单一土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大于（ ）m。	5	7	10	12	单选题
22	当板桩围护墙基坑有邻近建(构)筑物及地下管线时，应采用（ ）施工。	锤击法	振荡法	射水法	静力压桩法	单选题
23	单级放坡基坑的降水井宜设置在（ ）。	坡底	坡顶	坡顶和坡底	坡顶或坡底	单选题
24	当承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时，梁的侧模和底模必须固定在承重焊接钢筋骨架的（ ）上。	焊接位置	节点	纵筋	箍筋	单选题
25	设计无规定时，模板拆除顺序应符合（ ）的原则。	后拆非承重模板	从下而上进行	先支的先拆	先支的后拆	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根（ ）。	连墙杆	斜腹杆	横向水平杆	纵向水平杆	单选题
27	搭设门式脚手架，底座的钢板厚度不应小于（ ），托座U形钢板厚度不应小于（ ）。	5mm, 5mm	6mm, 6mm	5mm, 6mm	6mm, 5mm	单选题
28	桥梁施工中搭设碗扣式钢管模板支撑架，其顶面四周应设置作业平台，作业层宽度不应小于（ ）mm。	800	900	1000	1100	单选题
29	钢结构安装施工中，楼层周边钢梁吊装完成后，应在每层临边设置防护栏，且防护栏高度不应低于（ ）m。	1.2	1.25	1.3	1.35	单选题
30	幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项方案应由（ ）编制，并经（ ）审批。	监理单位	建设单位	专业单位	施工单位	单选题

30	案,对于超过一定规模的应田()组织专家论证、审查。						
31	人造板材幕墙专项要求中对纤维水泥板连接的规定,穿透连接的基板厚度不应小于8mm,背栓连接的基板厚度不应小于()mm,通长挂件连接的基板厚度不应小于15mm。	10	12	13	15		单选题
32	高处作业时,当遇有()以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。	4级	5级	6级	7级		单选题
33	落地式操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件,且连墙件间隔不应大于()m,并设置水平剪刀撑。	2.5	3.0	3.5	4.0		单选题
34	装配式混凝土建筑安装作业安全防护采用围挡式安全隔离时,楼梯临边应加设高度不小于()m的临时栏杆。	0.9	1.0	1.05	1.1		单选题
35	行走式塔机的轨道基础要求包括:钢轨接头间隙不得大于()mm。	2	3	4	5		单选题
36	有限空间内宜设置()气体检测报警仪,并在作业过程中全程运行。	固定式	便携式	移动式	防爆式		单选题
37	配电装置上端(含配电柜顶部与配电母线排)距天棚不应小于()m。	0.5	1	1.5	2		单选题
38	上海市文明施工的重点区域是指()区域和市人民政府确定的其他重点区域。	内环以内	外环以内	外环以内	郊环以内		单选题
39	距配电屏()m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。	2	3	4	5		单选题
40	各种金属烟囱与壁板、支柱、模板等可燃物的距离不得小于()cm。	5	15	30	50		单选题
41	下列选项是安全生产管理中预防原理的相关原则的是()。	偶然损失原则	因果关系原则	3E原则	监督原则	本质安全化原则	多选题
42	依《安全生产法》规定,建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出();有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	批评	检举	异议	控告	投诉	多选题
43	安全生产许可证颁发管理机关对申请人提交的申请,应当按照下列规定分别处理:申请材料不齐全或者不符合要求的,应当当场或者在5个工作日内()告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。	口头	多次	分次	一次	书面	多选题
44	建设工程项目安全生产领导小组的主要职责有()。	贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准	组织制定项目安全生产管理制度并监督实施	编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练	保证项目安全生产费用的有效使用	组织编制危险性较大工程安全专项施工方案	多选题
45	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定,有下列()之一的,季度确认等级为“不合格”。	《上海市建设工程安全生产标准化评分表》60分以下	当季月度考评及复核有2次及以上“不合格”等级	当季月度考评及复核与工地实际情况不相符	当季度发生较大及以上生产安全事故	当季度漏报、谎报、瞒报生产安全事故	多选题
	根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细	施工单位	施工单位	建设单位	施工单位	监管机构	

46	则》，安全生产设施设备类危大工程，以及专项施工方案中要求验收的工程，应经（ ）签字确认后方可进入下一道工序。	项目技术负责人	项目负责人	项目负责人	项目技术负责人	项目负责人	多选题
47	建筑施工现场除了建立健全消防安全管理制度以外，还应具备（ ）等措施。	强化施工队伍管理和消防安全培训	加强现场危化品和可燃材料管理	配备齐全的消防设施和消防器材	加大对建筑工程施工现场的监督检查力度	加大对施工单位违规的处罚力度	多选题
48	根据《生产安全事故应急条例》规定，生产安全事故应急救援预案应当符合有关（ ）的规定，具有科学性、针对性和可操作性。	合同	法规	规章	标准	法律	多选题
49	《工程建设行业标准管理办法》规定，（ ）属于行业标准中的强制性标准。	工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业标准和行业质量标准	工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准	工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准	工程建设行业专用的试验、检验和评定方法等标准	工程建设行业专用的信息技术标准	多选题
50	下列选项中（ ）符合本市重点区域内施工工地的文明施工的要求。	设置的连续、封闭围挡，除管线工程外，围挡高度不得低于3米	安全网采用不透尘、符合安全要求的材料	禁止采用爆破方式拆除基坑支撑	禁止使用不符合标准的高噪声作业设备	施工现场设置宿舍的，应当按照标准配备生活设施	多选题
51	根据《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》，工程巡查内容为建设、施工、监理、勘察、设计等参建单位的（ ）。	质量	进度	人员	安全	市场行为	多选题
52	下列属于 I 级危险等级的分部分项工程有（ ）。	开挖深度 1.6 m 及以上的人工挖孔桩工程	各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程	文物保护单位、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程	高处作业吊篮	悬挑式脚手架工程	多选题
53	当基坑不同部位的（ ）等不同时，可在不同部位分别采用不同的支护形式。	周边环境条件	土层性状	基坑深度	地下水条件	安全等级	多选题
	以下关于狭长形基坑开挖说法错误的是（ ）。	采用钢支撑的狭长形基坑可	斜面应设置多级边坡，分层	纵向斜面边坡总坡	多级边坡超过二级应设置加宽平台，	狭长形基坑可采用一端向另一端开挖的方法，	多选题

54		采用纵向斜面分层分段开挖	厚度宜为3~4m	度不宜大于1:2.5	加宽平台不宜小于5m	也可采用从中间向两端开挖的方法	
55	关于支撑脚手架的构造，以下说法符合规定的是（ ）。	间距不宜大于1.5m，步距不应大于2.0m	支撑脚手架应与既有建筑结构的连接点水平向间距不宜小于8m	在支撑脚手架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆	支撑脚手架的可调底座和可调托座插入立杆的长度不应小于150mm	可移动的满堂支撑脚手架搭设高度不应超过12m	多选题
56	附着式防护平台应具有完整的（ ）。	设计图纸	计算书	工艺文件	产品标准	产品质量检验规程	多选题
57	钢结构安装工程施工时，防止触电事故，以下说法正确的有（ ）。	现场用电要有专门人员负责安装、维护、管理	严禁非电工作人员随意拆装	要经常检查各种电线，有问题及时处理	施工用的电动机和设备必须接地	现场施工用电时须有专人旁站	多选题
58	拆除工程施工作业前应对拟拆除物的（ ）等进行检查，并组织施工条件验收。	实际状况	周边环境	防护措施	人员清场	施工机具及人员培训教育情况	多选题
59	装配整体式混凝土结构工程施工，（ ）涉及工程结构安全的方案应由设计单位核定。	堆场加固	构件堆放架体	构件吊点	施工设施设备附墙	附着设施	多选题
60	塔机基础的基坑开挖后应按现行国家标准进行验槽，（ ）应符合设计要求，地质条件应符合岩土工程勘察报告的描述。	坑底标高	长度	宽度	坑底平整度	地基土层性质	多选题
61	在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是人本原理。	正确	错误				判断题
62	新修订的《安全生产法》突出预防为主，增加了关注从业人员心理和行为分析的规定。	正确	错误				判断题
63	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的项目负责人、技术负责人、施工班组工人、专职质量管理人员和专职安全管理人员。	正确	错误				判断题
64	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。	正确	错误				判断题
65	根据《行政许可法》规定，直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，可以设定行政许可。	正确	错误				判断题
66	施工许可证申请主体资格是建筑施工企业。	正确	错误				判断题
	依据住建部令（第17号）规定，项目专职安全生产管理人员应当每						

67	天在施工现场开展安全检查，对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告企业主要负责人和企业安全生产管理机构。	正确	错误				判断题
68	根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，项目完工办理竣工验收后，建筑施工企业应当向项目考评主体提交项目安全生产标准化自评材料。	正确	错误				判断题
69	危大工程实行分包的，专项施工方案不得由相关专业分包单位组织编制。	正确	错误				判断题
70	根据《上海市基坑工程管理办法》，办法中所称深基坑工程是指：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水等工程。	正确	错误				判断题
71	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。	正确	错误				判断题
72	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、监理单位需对起重机械的产权登记信息实施核查。	正确	错误				判断题
73	根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，明确建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。	正确	错误				判断题
74	根据《上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定》，在建工程内禁止设置易燃易爆危险品仓库，禁止使用液化石油气。	正确	错误				判断题
75	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，共同建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。	正确	错误				判断题
76	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，办公、宿舍等临建房屋的围护结构须使用不燃材料。会议室等人员密集场所宜设置在二楼。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构应在保险期限内对所承保工程项目提供多次专业安全培训。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息档案制度。从业单位和从业人员参与本市建筑活动过程中，应当通过市建管平台完成基本信息报送，建立信用信息档案。	正确	错误				判断题
79	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当在施工现场四周设置连续、封闭的围挡。	正确	错误				判断题
80	根据《绿色施工导则》对于装饰装修材料的要求，贴面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督机构对每个项目的质量安全监督检查次数为每月不应少于一次。	正确	错误				判断题
82	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。	正确	错误				判断题
83	危险源辨识应覆盖与建筑施工相关的所有场所、环境、材料、设备、设施、方法、施工过程中的危险源。	正确	错误				判断题
	对于基坑工程的安全管理，主要涉及专项方案的编制与审核、基坑	正确	错误				判断题

84	对于基坑工程的施工方案，土方开挖及降水方案的编制与审核、基坑开挖、基坑支护及降水、基坑监测、安全防护等方面的内容。	正确	错误			判断题
85	对周边环境保护要求高时，宜在地下连续墙接头处增加防水措施。	正确	错误			判断题
86	基坑开挖采用预应力锚杆的支护结构，应在锚杆施加预应力2d后，方可下挖基坑。	正确	错误			判断题
87	现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于4m时，模板应起拱。	正确	错误			判断题
88	可移动的满堂支架脚手架搭设，应在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆。	正确	错误			判断题
89	门式脚手架外侧应按步满设交叉支撑，内侧宜设置交叉支撑。	正确	错误			判断题
90	超高层钢结构工程安全要点中，管理人员工作着装须符合要求。	正确	错误			判断题
91	钢结构安装施工中，楼层周边钢梁吊装完成后，应在每层临边设置安全网。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工，对于夹层吊装时的松钩、卸索，施工人员应站在稳固可靠的梯子之上。	正确	错误			判断题
93	幕墙工程施工作业准备阶段，项目经理应组织项目部管理人员制订施工必需的技术文件和管理文件，用于指导施工全过程的设计、采购、加工制作、施工安装、服务、质量控制、安全和环境管理。	正确	错误			判断题
94	幕墙的抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值 W_k 确定，其指标值不应低于 W_k ，且不能小于1.0kPa。	正确	错误			判断题
95	机械拆除施工采用双机抬吊作业时，应选用起重性能相似的起重机，每台起重机荷载不得超过允许荷载的80%。	正确	错误			判断题
96	高处作业时，各类安全防护设施，并应建立定期检查和维修保养制度，发现隐患应及时采取整改措施。	正确	错误			判断题
97	构件吊点、塔吊、施工升降机附墙预埋件，脚手架拉结等设计属于装配整体式混凝土结构工程施工的专项施工方案内容。	正确	错误			判断题
98	在预制混凝土构件中预留孔道，在孔道中插入需搭接的钢筋，并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式，称钢筋浆锚搭接连接。	正确	错误			判断题
99	在拆装作业过程中，当遇天气剧变、突然停电、机械故障等意外情况时，应将已装拆的部件固定牢靠，并经检查确认无隐患后继续作业。	正确	错误			判断题
100	有限空间作业时，应进行作业审批，有限空间作业审批表应经单位审批责任人确认。	正确	错误			判断题













